

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ETAP II - ŚCIANA ZEWN. GÓRNA DO POZIOMU OKIEN</b>					
1.1	Roboty demontażowe					
1.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	262,08		
1.1.2	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2	262,08		
1.1.3	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów - szkło okienne	kpl	1		
Podsumowanie działu :						0,00
1.2	Roboty montażowe					
1.2.1	kalk. warsztatowa	Zakup wykonanie i dostawa ryglówki ściennej zewn.	t	2,83		
1.2.2	KNR 2-05 1006-03	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 50 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę	t	2,83		
1.2.3	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną- blacha zew. elewacyjna T-14 grafitowa	m2	513,24		
1.2.4	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii przeciwwiatrowej	m2	513,24		
1.2.5	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	513,24		
1.2.6	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	273		
1.2.7	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii paroizolacyjnej	m2	513,24		
1.2.8	kalk. warsztatowa	Zakup wykonanie i dostawa ryglówki ściennej wewn.	t	1,6		
1.2.9	KNR 2-05 1006-03	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 50 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę -rygle ścienne od wewnątrz	t	1,6		
1.2.10	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną- (blacha T -7 od środka )	m2	513,24		
1.2.11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	81,9		
Podsumowanie działu :						0,00
<b>RAZEM :</b>						<b>0,00</b>