

ETAP I
Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.
1	ROBOTY FUNDAMENTOWE				
1.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m3	10,032	
1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,252	
1.3	NNRNKB 202 0618-02 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja na chudym betonie pod stopy	m2	2,52	
1.4	KNNR 2 0102-02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2	5,36	
1.5	analiza indywidualna	Dierżawa dekowania	m2	5,36	
1.6	KNNR 2 0107-02 z.sz. 5.5.	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3	1,134	
1.7	KNNR 2 0104-04 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,0487	
1.8	KNNR 2 0104-01 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,008	
1.9	KNR 2-01 0320-0102	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,	m3	8,646	
1.10	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3	1,386	
1.11	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - wykop pod ławy kominowe	m3	4,0248	
1.12	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie posadzki pod wykop pod ławe	m3	0,8944	
1.13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 5.0 km	m3	0,894	
1.14	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,13756	
1.15	NNRNKB 202 0618-02 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja na chudym betonie pod stopy	m2	1,3756	
1.16	KNNR 2 0102-01 z.sz. 5.5.	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2	6,516	
1.17	analiza indywidualna	Dierżawa dekowania	m2	6,516	
1.18	KNNR 2 0109-01 z.sz. 5.5.	Betonowanie ław fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3	1,51316	
1.19	KNNR 2 0104-04 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,018	
1.20	KNNR 2 0104-01 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,008	
1.21	KNR 2-01 0320-0102	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,	m3	2,374	
1.22	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3	1,651	
1.23	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	0,44888	

1.24	KNNR 2 0104-05 z.sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - zbrojenie płyty	t	0,027	
2	ROBOTY WYBURZENIOWE				
2.1	PARTER				
2.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	15,8	
2.1.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	26,307	
2.1.3	KNR 4-04 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,928975	
2.2	PIĘTRO				
2.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	21,0312	
2.2.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20,4516	
2.2.3	KNR 4-04 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,341584	
2.3	II PIĘTRO				
2.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	29,68	
2.3.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	34,972	
2.3.3	KNR 4-04 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,18776	
2.4	WYWIEZIEŃ GRUZU Z ROZBIÓRKI ŚCIAN				
2.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 5.0 km	m3	25,746	
2.5	ROZEBRANIE SCHODÓW				
2.5.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ROZBIÓRKA SCHODÓW	m3	7,304	
2.5.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 5.0 km	m3	7,304	
3	ROBOTY MUROWE				
3.1	PARTER				
3.1.1	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian - ŚCIANY PRZY ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH	m2	9,1245	
3.1.2	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	3,95	
3.1.3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	27,65	
3.1.4	KNR 2-02 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. - OBMUROWANIE KOMINÓW	m2	15,879	
3.1.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH	m3	3,54113	
3.1.6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	47,534	
3.2	I PIĘTRO				
3.2.1	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	3	
3.2.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	36	

3.2.3	KNR 2-02 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. - OBMUROWANIE KOMINÓW	m2	12,06	
3.2.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH	m3	2,16	
3.2.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	32,6508	
3.3	II PIĘTRO				
3.3.1	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	4,82	
3.3.2	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	72,3	
3.3.3	KNR 2-02 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. - OBMUROWANIE KOMINÓW	m2	15,5613	
3.3.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH	m3	8,8425	
3.3.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	56,628	
4	ROBOTY ŻELBETOWE				
4.1	PARTER				
4.1.1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m3	0,6336	
4.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,036763	
4.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,009768	
4.1.4	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu	m3	0,7992	
4.1.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,052126	
4.1.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,011899	
4.1.7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	18	
4.1.8	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie nadproży z betonu monolitycznego	m3	0,108	
4.1.9	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu - STROP NAD KOTŁOWNIĄ	m2	36,6025	
4.1.10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,291264	
4.1.11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,02664	
4.2	I PIĘTRO				
4.2.1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m3	0,4104	
4.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,023443	
4.2.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,006349	
4.2.4	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu	m3	0,7992	
4.2.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,052126	

4.2.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,011899	
4.2.7	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	9,6	
4.2.8	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie nadproży z betonu monolitycznego	m3	0,0576	
4.2.9	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu - STROP NAD JADALNIĄ	m2	36,6025	
4.2.10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,291264	
4.2.11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,02664	
4.3	II PIETRO				
4.3.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,8	
4.3.2	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie nadproży z betonu monolitycznego	m3	0,0288	
4.4	WYKONANIE SCHODÓW ŻELBETOWYCH				
4.4.1	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m2	37,6245	
4.4.2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 4	m2	37,6245	
4.4.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,34426	
4.4.4	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściana pod schodami z pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,6075	
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	413,209	
5.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m3	20,66045	
5.3	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	1120,837	
5.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km	m3	11,20837	
5.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	1236,819	
5.6	NNRNKB 202 2023-06	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 100	m2	125,223	
5.7	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej w ścianie g/k Krotność = 2	m2	125,223	
5.8	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2	125,223	
5.9	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	125,223	
5.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1236,819	
5.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	125,233	
5.12	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - SUFIT PODWIESZANY	m2	149,179	
5.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-SUFIT	m2	149,179	
5.14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	405,465	

5.15	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	405,465	
5.16	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m2	405,465	
5.17	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2	405,465	
6	WYGLUSZENIE ŚCIANY OD STRONY HALI				
6.1	NNRNKB 202 2023-06	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 100	m2	125,1	
6.2	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej w ścianie g/k Krotność = 2	m2	125,1	
6.3	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2	125,1	
6.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	125,1	
6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	125,1	

Wartość

