Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	**ETAP III - ŚCIANA ZEW.DO POZIOMU OKIEN - ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA**					
1.1	Roboty demontażowe					
1.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	420,48		
1.1.2	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2	420,48		
1.1.3	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów - szkło okienne	kpl	1		
1.1.4	KNR 2-05 0121-02 z.o.7	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach - demontaż	t	2,8262		
1.1.5	KNR 4-04 1107-03 1107	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5.0 km	t	9,991		
1.2	Roboty murowe i tynkowe					
1.2.1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m3	12,6		
1.2.2	KNR 4-01 0710-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na słupach prostokątnych na podłożu z betonu- wykonanie tynków na słupach głównych hali	m2	420,8		
1.3	Montaż konstrukcji stalowej					
1.3.1	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t	12,437		
1.4	Montaż obudowy ściany					
1.4.1	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną- blacha zew. elewacyjna T-14 grafitowa	m2	379,56		
1.4.2	KNNR 2 0604-02 analog	Izolacja z folii przeciwwiatrowej	m2	379,56		
1.4.3	KNR 2-02 0613-03 analo	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	379,56		
1.4.4	KNR 2-02 0613-03 analo	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	248,52		
1.4.5	KNNR 2 0604-02 analog	Izolacja z folii paroizolacyjnej	m2	379,56		
1.4.6	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną- (blacha T -7 od środka)	m2	379,56		
1.5	Montaż stolarki okiennej i bram na hali					
1.5.1	analiza indywidualna	Zakup i dostawa okien stalowych	m2	245,76		
1.5.2	KNR 2-05 0121-06	Okna stalowe o masie do 0.1 t w halach i budynkach	t	6,64535		
1.5.3	analiza indywidualna	Montaż bram o wym 350x360	szt.	3		
1.6	Obłozenie cokołu płytkami klinkierowymi					
1.6.1	NNRNKB 202 2803-05 a	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami klinkierowymi cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - cokół budynku hali wys . 60 cm	m2	59,04		
2	ETAP III - ELEWACJA WSCHODNIA - ROBOTY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI					
2.1	Montaż konstrukcji stalowej					
2.1.1	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t	0,778		
2.2	Montaż obudowy ściany					
2.2.1	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną- blacha zew. elewacyjna T-14 grafitowa	m2	130,5825		
2.2.2	KNNR 2 0604-02 analog	Izolacja z folii przeciwwiatrowej	m2	130,5825		
2.2.3	KNR 2-02 0613-03 analo	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	130,5825		
2.3	Montaz bramy					
2.3.1	analiza indywidualna	Montaż bram o wym 350x360	szt.	1		
						0,00